

广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称	广汽丰田汽车有限公司	填写日期：	2017-06-13
------	------------	-------	------------

表1 基础信息

单位名称	组织机构代码	法定代表人	生产地址	联系方式	生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模
广汽丰田汽车有限公司	91440101717852200L	吴松	广东省广州市南沙区市南大道8号	020-39399906	产品：汽车 产能：38万台/年

表2-1 上年污水及污染物排放信息

排放口数量(个)	3	排放口名称	1#含镍预处理口	2#含镍预处理口	总口	
年度污水排放量(万吨)	37.008200	其 中	直接排入海量(万吨)	0		
排入城市 管网量(万吨)	0	直接排入 江河湖库量(万吨)	0	其他 去向量(万吨)	37.008200	
污染物名称	污染物排放标准	年度平均排放浓度(毫克/升)	年度核定排放量			
			合计	达标排放量	超标排放量	
镍	1.0mg/L	0.280000	0.064	0.064	0	
化学需氧量	90mg/L	28.900000	10.69	10.69	0	
氨氮	10mg/L	0.400000	0.149	0.149	0	
石油类	5mg/L	0.410000	0.155	0.155	0	

表2-2 上年废气及污染物排放信息

排放口数量(个)	64	其中工艺废气排放口数量(个)	60	其中燃烧废气排放口数量(个)	7
年度废气排放量(万标立方米)	2027154.000000	其中工艺废气排放量(万标立方米)	1979694.000000	其中燃烧废气排放量(万标立方米)	47460.000000
污染物名称	污染物排放标准	年度平均排放浓度(毫克/立方米)	年度核定排放量(吨)		
			合计	达标排放量	超标排放量
氮氧化物	120mg/m3	7.7200	5.9400	5.9400	0
甲苯	18mg/m3 (甲苯和二甲苯)	0.2600	1.2900	1.2900	0
二甲苯	18mg/m3 (甲苯和二甲苯)	0.2100	3.1400	3.1400	0
颗粒物	120mg/m3	6.6100	5.9400	5.9400	0

表2-3 上年固废污染物处置信息

固废污染物名称	年度产生量(吨)	本单位内处置		外单位处置		贮存量(吨)	累计 贮存量(吨)	是否 办理转移联单
		处置量(吨)	处置方式	处置量(吨)	处置方式			
油漆罐18L铁罐	40.89吨	0	0	40.89	综合利用	0	0	是
工业报废手套	37.44	0	0	37.44	其他处置方式	0	0	否
焊接部品废铁	382.22	0	0	382.22	综合利用	0	0	否
废铜电极	22.718	0	0	22.718	综合利用	0	0	否
废人造革	180.559	0	0	180.559	综合利用	0	0	否
废木材	182.16	0	0	182.16	综合利用	0	0	否
废塑料包装材料	27.206	0	无	27.206	综合利用	0	0	否
废焊粉	12.28吨	0		12.28吨	其他处置方式	0	0	否
含机油废水	13.48	0		13.48	其他处置方式	0	0	是
废磷化渣	18	0		18	其他处置方式	0	0	是
含天那水模具清洗废水	170.71	0	0	170.71	其他处置方式	0	0	是
沾机油废布手套	8.6	0		8.6	其他处置方式	0	0	是
废油漆渣	750	0	0	750	焚化	0	0	是
废树脂	181.287	0		181.287	综合利用	0	0	否
金属系废弃物部品	1164.676	0	0	1164.676	综合利用	0	0	否
废天那水	102.639	0		102.639	综合利用	0	0	是
含天那水废水	88.21	0	0	88.21	其他处置方式	0	0	是
含锌镍电镀污泥	844.697	0	0	844.697	其他处置方式	0	0	是
冲压废铁	47469.2	0		47469.2	综合利用	0	0	否
冲压部品废铁	928.402	0	0	928.402	综合利用	0	0	否
废车身	153.654	0	0	153.654	综合利用	0	0	否
废铝	19.602	0	0	19.602	综合利用	0	0	否
冲压残材	149.62	0	0	149.62	综合利用	0	0	否
废薄膜胶纸	109.1	0	0	109.1	其他处置方式	0	0	否
废过滤棉	39.13	0	0	39.13	其他处置方式	0	0	否
废机油	5.86	0	0	5.86	提纯再利用	0	0	是
装天那水200L胶桶	17.59	0	0	17.59	综合利用	0	0	是
装机油200L铁通	55.46	0	0	55.46	综合利用	0	0	是
生化污泥	1044.41	0		1044.41	其他处置方式	0	0	否
装天那水200L铁桶	93.1	0	0	93.1	综合利用	0	0	是
装油漆2-4L废铁罐	1.005	0	0	1.005	综合利用	0	0	是
废光管	1.62	0	0	1.62	其他处置方式	0	0	是
废纸	38.966	0	0	38.966	综合利用	0	0	否
废天那水废液	761.54	0	0	761.54	综合利用	0	0	是
含油墨废晒鼓墨盒	0.44	0	0	0.44	其他处置方式	0	0	是
废玻璃	1.1	0	0	1.1	其他处置方式	0	0	否
含氢氧化钠清洗废水	60.46	0	0	60.46	其他处置方式	0	0	是
废天那水	102.64	0	0	102.64	综合利用	0	0	是

表2-4核技术利用项目信息

项目名称	活动种类	项目类型	备注
无			

表3 防治污染设施建设和运行情况

防治污染设施名称	投入使用日期	污染类别	处理工艺	平均日处理能力
1线污水处理站	2006-05-01	污水	化学处理+生化	4600(吨/日)
RTO(1线车体烘干废气)	2006-05-01	废气	RTO	35145(标立方米/小时)
RTO(1线保险杠烘干废气)	2006-05-01	废气	RTO	13000(标立方米/小时)
RTO(1线散件涂装烘干废气)	2006-05-01	废气	RTO	3445(标立方米/小时)
文丘里漆雾去除器(1线涂装中涂、色漆)	2006-05-01	废气	文丘里漆雾去除	1328400(标立方米/小时)
文丘里漆雾去除器(1线涂装清漆)	2006-05-01	废气	文丘里漆雾去除	222000(标立方米/小时)
文丘里漆雾去除器(1线保险杠涂装)	2006-05-01	废气	文丘里漆雾去除器	411000(标立方米/小时)
1线焊装车间焊烟除尘器1	2006-05-01	废气	布袋式除尘	6600(标立方米/小时)
1线焊装车间焊烟除尘器2	2006-05-01	废气	布袋式除尘	6600(标立方米/小时)
1线焊装车间焊烟除尘器3	2006-05-01	废气	布袋式除尘	6600(标立方米/小时)
1线焊装车间焊烟除尘器4	2006-05-01	废气	布袋式除尘	6600(标立方米/小时)
1线焊装车间焊烟除尘器5	2006-05-01	废气	布袋式除尘	6600(标立方米/小时)
1线焊装车间焊烟除尘器6	2006-05-01	废气	布袋式除尘	6600(标立方米/小时)
1线焊装车间焊烟除尘器7	2006-05-01	废气	布袋式除尘	6600(标立方米/小时)
1线焊装车间焊烟除尘器8	2006-05-01	废气	布袋式除尘	6600(标立方米/小时)
1线散件焊烟除尘器1	2006-05-01	废气	布袋式除尘	18000(标立方米/小时)
1线散件焊烟除尘器2	2006-05-01	废气	布袋式除尘	18000(标立方米/小时)
1线散件焊烟除尘器3	2006-05-01	废气	布袋式除尘	18000(标立方米/小时)
1线散件焊烟除尘器4	2006-05-01	废气	布袋式除尘	18000(标立方米/小时)
除油烟设备(一饭堂)	2006-05-01	废气	静电除油烟	3000(标立方米/小时)
除油烟设备(第二饭堂)	2006-05-01	废气	静电除油烟	3000(标立方米/小时)
除油烟设备(第三饭堂)	2006-05-01	废气	静电除油烟	3000(标立方米/小时)
污水处理站(2线)	2009-05-01	污水	化学处理+生化	4600(吨/日)
RTO(2线车体烘干)	2009-05-01	废气	RTO	35145(标立方米/小时)
RTO(2线保险杠烘干)	2009-05-01	废气	RTO	13000(标立方米/小时)
RTO(2线散件电泳烘干)	2009-05-01	废气	RTO	3445(标立方米/小时)
RTO(补给品工厂)		废气	RTO	10070(标立方米/小时)
文丘里漆雾去除器(2线涂装中涂、色漆)	2009-05-01	废气	文丘里漆雾去除	1100790(标立方米/小时)
文丘里漆雾去除器(2线涂装清漆)	2009-05-01	废气	文丘里漆雾去除	366120(标立方米/小时)
文丘里漆雾去除器(2线保险杠涂装)	2009-05-01	废气	文丘里漆雾去除	476400(标立方米/小时)
2线焊装车间焊烟除尘设备1	2009-05-01	废气	布袋式除尘	6600(标立方米/小时)
2线焊装焊烟除尘器2	2009-05-01	废气	布袋式除尘	6600(标立方米/小时)
2线焊装焊烟除尘器3	2009-05-01	废气	布袋式除尘	6600(标立方米/小时)
2线焊装焊烟除尘器4	2009-05-01	废气	布袋式除尘	6600(标立方米/小时)
2线焊装焊烟除尘器5	2009-05-01	废气	布袋式除尘	6600(标立方米/小时)
2线焊装焊烟除尘器6	2009-05-01	废气	布袋式除尘	6600(标立方米/小时)
2线焊装焊烟除尘器7	2009-05-01	废气	布袋式除尘	6600(标立方米/小时)
2线焊装焊烟除尘器8	2009-05-01	废气	布袋式除尘	6600(标立方米/小时)
2线散件焊烟除尘器1	2009-05-01	废气	布袋式除尘	18000(标立方米/小时)
2线散件焊烟除尘器2	2009-05-01	废气	布袋式除尘	18000(标立方米/小时)
2线散件焊烟除尘器3	2009-05-01	废气	布袋式除尘	18000(标立方米/小时)
新品品除尘设备1	2015-12-01	废气	布袋式除尘	45000(标立方米/小时)
新品品除尘设备2	2015-12-01	废气	布袋式除尘	45000(标立方米/小时)
新品品除尘设备3	2015-12-01	废气	布袋式除尘	45000(标立方米/小时)
除油烟设备(第四饭堂)	2009-05-01	废气	静电除油烟	3000(标立方米/小时)

表4 建设项目环境影响评价情况

建设项目名称	主要建设内容	环评审批部门	环评批复文号	环评批复时间	竣工环保验收审批部门	竣工环保验收审批文号	竣工环保验收审批时间
广州丰田汽车有限公司建设项目	10万台建设项目	国家环保部	环审【2004】285号	2004-08-27	国家环保部	环验【2007】145号	2007-07-25
广州丰田汽车有限公司一期扩能及新车型项目	26万台建设项目	广东省环保厅	粤环审【2006】1599号	2006-11-09	广东省环保厅	粤环函【2009】354号	2009-07-20
广州丰田汽车有限公司扩大产能增加产品品种建设项目	38万台建设项目	广东省环保厅	粤环审【2007】51号	2007-01-25	广东省环保厅	粤环函【2009】91号	2009-12-31
广汽丰田汽车有限公司增加产品品种建设项目	增加新车型：314A项目	广东省环保厅	粤环审【2010】432号	2010-12-10	广东省环保厅	粤环函【2012】593号	2012-12-28
广汽丰田汽车有限公司扩大产能及增加新品种建设项目	60万台建设项目	广东省环保厅	粤环审【2011】579号	2011-12-18	建设中		
广汽丰田汽车有限公司补给品车间、unit部品车间及危废中转站建设项目	补给品车间、unit部品车间及危废中转站建设	南沙区环保局	穗南区环管影【2015】293号	2015-09-06	验收中		

表5 排污许可情况

企业名称	广汽丰田汽车有限公司			排污许可证号	440115201510144
有效期限	2015-08-07			至	2020-08-06
补充信息					
排污口名称	污染物类型	项目名称		排放限值	单位
水03	水污染物	化学 需氧量		90	毫克/升
水03	水污染物	氨氮		10	毫克/升
水03	水污染物	石油类		5	毫克/升
水01/02	水污染物	镍		1.0	毫克/升
气01-60	大气污染物	氮氧化物		120	毫克/立方米
气01-60	大气污染物	颗粒物		120	毫克/立方米
气01-60	大气污染物	甲苯及二甲苯		18	毫克/立方米

表6 环境应急信息

环境风险防范工作开展情况	突发环境事件应急预案	突发环境事件应急演练情况	突发环境事件发生及处置情况	落实整改要求情况
1次/年	已办理 44010120140015	1次/季度	无	无